

PRZEDMIAR ROBÓT

WYMIANA WYKŁADZIN W POKOJACH INTERNATU ZSKU w RZESZOWIE

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładowych w pokojach 102, 103, 104, 105, 106, 120 Internatu ZSKU
w Rzeszowie
ADRES INWESTYCJI : ul. mjr H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów
INWESTOR : ZSKU RZESZÓW
ADRES INWESTORA : ul. mjr H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów
BRANZA : budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : Grzegorz Podsiadło
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2017

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartosc kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INTERNAT ZSKU RZESZÓW - Wymiana wykładzin w pokojach nr 102, 103, 104, 105, 106, 120					
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie wyposażenia meblowego pokoi nr 102, 103, 104, 105, 106, 120 wraz w powtórny wniesieniem, montażem oraz zabezpieczeniem folią malarską na okres prac remontowych. Pokoje nr 102, 103, 104, 105, 106, 120	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, oczyszczenie podłoża z kleju.	m ²		
	pom nr 102	3.07*4.97+1.10*0.30+2.45*1.01+2.08*0.18+0.78*0.20	m ²	18.59	
	pom nr 103	2.62*6.64-1.24*2.60+0.90*0.12	m ²	14.28	
	pom. nr 120	5.40*6.63-(0.15*1.19+0.15*1.21)	m ²	35.44	
				RAZEM	68.31
3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej, oczyszczenia podłoża z kleju	m ²		
	pom nr 102	2.27*4.16+0.90*0.10	m ²	9.53	
	pom. nr 104	2.49*6.61-1.17*2.49+0.90*0.12	m ²	13.65	
	pom. nr 105	2.62*6.65-1.17*2.64+0.90*0.12	m ²	14.44	
	pom. nr 106	2.59*6.64-1.19*2.62+0.90*0.12	m ²	14.19	
				RAZEM	51.81
4	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.2+poz.3	m ²	120.12	
				RAZEM	120.12
5	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.4	m ²	120.12	
				RAZEM	120.12
6	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin PVC rulonowych <i>Wykładzina podłogowa homogeniczna z PCV grubości 2,0 mm - grupa T - ciężar do 2700 g/m2</i>	m ²		
	pom. nr 102 posadzka cokół	3.07*4.97+1.10*0.30+2.45*1.01+2.08*0.18+0.78*0.20 0.10*(3.07+4.97+1.34+0.30+1.35+1.01+0.37+0.18+0.82+0.20+0.78+0.20+0.48+1.49-0.80+0.63+4.97)	m ² m ²	18.59 2.14	
	posadzka cokół	2.27*4.16+0.90*0.10 0.10*(2.27+2*0.10-0.88+4.16+2.27-0.80+4.16)	m ² m ²	9.53 1.14	
		A (suma częściowa)	m ²	31.40	
	pom. nr 103 posadzka cokół	2.62*6.64-1.24*2.60+0.90*0.12 0.10*2*(2.62+6.64)-0.10*(0.90+1.0)	m ² m ²	14.28 1.66	
		B (suma częściowa)	m ²	15.94	
	pom. nr 104 posadzka cokół	2.49*6.61-1.17*2.49+0.90*0.12 0.10*2*(2.49+6.61)-0.10*(0.90+1.0)	m ² m ²	13.65 1.63	
		C (suma częściowa)	m ²	15.28	
	pom. nr 105 posadzka cokół	2.62*6.65-1.17*2.64+0.90*0.12 0.10*2*(2.62+6.65)-0.10*(0.90+1.0)	m ² m ²	14.44 1.66	
		D (suma częściowa)	m ²	16.10	
	pom. nr 106 posadzka cokół	2.59*6.64-1.19*2.62+0.90*0.12 0.10*2*(2.59+6.64)-0.10*(0.90+1.0)	m ² m ²	14.19 1.66	
		E (suma częściowa)	m ²	15.85	
	pom. nr 120 posadzka cokół	5.40*6.63-(0.15*1.19+0.15*1.21) 0.10*2*(5.40+6.63)-0.10*2*1.0	m ² m ²	35.44 2.21	
		F (suma częściowa)	m ²	37.65	
				RAZEM	132.22
7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.6	m ²	132.22	
				RAZEM	132.22
8	KNR 4-01 0411-08	Montaż listwy progowej aluminiowej l = 90 cm - analogia wsp. do R = 0,4	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
9	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja wykładzin z rozbiórki - zgodnie z polskim prawem	m ²		
		poz.2+poz.3	m ²	120.12	
				RAZEM	120.12

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	115.9113	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Klej do wykładzin z PCV	kg	53.4169	0.00	0.00
2.	Listwa progowa aluminiowa dł. - 0,90 m	szt.	7.0000	0.00	0.00
3.	Pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	3.9666	0.00	0.00
4.	Środek gruntujący pod warstwy z zaprawy samopoziomującej	dm ³	30.0300	0.00	0.00
5.	Woda	m ³	0.2402	0.00	0.00
6.	Wykładzina podłogowa homogeniczna z PCV grubości 2,0 mm - grupa T - ciężar do 2700 g/m ²	m ²	144.1198	0.00	0.00
7.	Zaprawa samopoziomująca	kg	1 021.0200	0.00	0.00
8.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Środek transportowy	m-g	1.2012	0.00	0.00
2.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g	m-g	1.9549	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł